
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 – roboty budowlane w zakresie muzeów
45400000-1 – roboty pokrywcze
45262100-2 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia i demontażu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie przy obiekcie architektonicznym w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Not.- naprawa poszycia dachu w chałupie z Dzierżązna Wielkiego

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W OSIEKU NAD NOTECIĄ, ul. Dworcowa 12; 89-333 Osiek nad Notecią

NAZWA INWESTORA: Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

ADRES INWESTORA: ul. Browarna 7;64-920 Piła

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. arch. Beata Piaskowska

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 68,2% (R+S)

Zysk [Z] 10,5% (R+M+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+M+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		ROZBIÓRKA						0,00
1 d.1	KNR 19-01 0426-02	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci 85-120 % - na długości połaci 1m od kalenicy	m2		0,00		25,80	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								25,80
Cena jednostkowa								
Razem dział: ROZBIÓRKA								0,00
2		PRACE POKRYWCZE						0,00
2 d.2	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzcinowa - pokrycie dachu trzciną - na długości połaci 1m od kalenicy	m2		0,00		25,80	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,580000	0,00	0,000		
2*	2790129	--Materiały-- wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	szt.	13,000000	0,00	0,000		
3*	1250001	dрут chromoniklowy śr. 1,2 mm	kg	0,860000	0,00	0,000		
4*	1346099	wkręty	szt.	18,900000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								25,80
Cena jednostkowa								
3 d.2	KNR AT-09 0401-08	Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa	m		0,00		12,90	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,230000	0,00	0,000		
2*	2790129	--Materiały-- wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	szt.	6,500000	0,00	0,000		
3*	1250001	dрут chromoniklowy śr. 1,2 mm	kg	1,590000	0,00	0,000		
4*	1346099	wkręty	szt.	20,400000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								12,90
Cena jednostkowa								
4 d.2	KNR AT-09 0101-02 analogia	Łacenie - rozstaw łąt 20 cm - zabezpieczenie wzdłuż kalenicy - dwa rzędy łąt na całej długości dachu po obu stronach kalenicy	m2		0,00		7,74	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,210000	0,00	0,000		
2*	2642012	--Materiały-- łąty iglaste nasycone 24x48 kl.II	m3	0,006000	0,00	0,000		
3*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,050000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	34000	wyciąg	m-g	0,008000	0,00	0,000		
6*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,74
Cena jednostkowa								
Razem dział: PRACE POKRYWCZE								0,00
3		PRACE TOWARZYSZĄCE						0,00
5 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - dla jednej strony budynku	m2		0,00		36,12	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,548200	0,00	0,000		
2*	2791399	--Materiały-- płyty pomostowe robocze	m2	0,014100	0,00	0,000		
3*	2791299	płyty komunikacyjne długie	m2	0,000400	0,00	0,000		
4*	2791299	płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,000200	0,00	0,000		
5*	2640104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m3	0,000030	0,00	0,000		
6*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,000180	0,00	0,000		
7*	2600619	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,000020	0,00	0,000		
8*	1340399	haki do muru	kg	0,012000	0,00	0,000		
9*	1120604	dрут stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009000	0,00	0,000		
10*	2791099	maty (płyty) trzciniowe gr. 3.5 cm	m2	0,007000	0,00	0,000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
12*	48100	--Sprzęt-- rusztowanie rurowe	m-g	0,156000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								36,12
Cena jednostkowa								
6 d.3		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 3, 4)						0,00
1*	48999	--Sprzęt-- czas pracy rusztowania 76,3164/(0,84*6)	m-g	1,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Razem pozycja								0,00
7 d.3	KNR 4-04 1101-01 1101-04 analogia	Transport materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 20 km	m3		0,00		2,58	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,260000	0,00	0,000		
2*	39121	--Sprzęt-- ciągnik kołowy 55-63 kW (75 -85 KM)	m-g	1,755000	0,00	0,000		
3*	39611	0,52+19*0,065 przyczepa skrzyniowa do 3.5 t 0,52+19*0,065	m-g	1,755000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,58
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8 d.3		Utylizacja strzechy z rozbiórki	kpl		0,00		1,00	0,00
Razem pozycja							1,00	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: PRACE TOWARZYSZĄCE								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68, 2% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10,5% (R+M+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł