
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 – roboty budowlane w zakresie muzeów
45400000-1 – roboty pokrywcze
45262100-2 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia i demontażu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie przy obiekcie architektonicznym w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Not. - wymiana poszycia dachu w chałupie z Dźwierszna Wielkiego

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W OSIEKU NAD NOTECIĄ, ul. Dworcowa 12; 89-333 Osiek nad Notecią

NAZWA INWESTORA: Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile

ADRES INWESTORA: ul. Browarna 7;64-920 Piła

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. arch. Beata Piaskowska

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 68,2% (R+S)

Zysk [Z] 10,5% (R+M+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+M+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		ROZBIÓRKA						0,00
1 d.1	KNR 19-01 0426-02	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci 85-120 %	m2		0,00		152,40	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							152,40	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: ROZBIÓRKA								0,00
2		PRACE POKRYWCZE						0,00
2 d.2	KNR AT-09 0401-01	Strzecha trzciniowa - pokrycie dachu trzcina	m2		0,00		152,40	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,580000	0,00	0,000		
2*	2790129	--Materiały-- wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	szt.	13,000000	0,00	0,000		
3*	1250001	dрут chromoniklowy śr. 1,2 mm	kg	0,860000	0,00	0,000		
4*	1346099	wkręty	szt.	18,900000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							152,40	0,00
Cena jednostkowa								
3 d.2	KNR AT-09 0401-08	Strzecha trzciniowa - kalenica trzciniowa	m		0,00		12,70	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,230000	0,00	0,000		
2*	2790129	--Materiały-- wiązki z trzciny o średnicy 20 cm i długości 1,8 m	szt.	6,500000	0,00	0,000		
3*	1250001	dрут chromoniklowy śr. 1,2 mm	kg	1,590000	0,00	0,000		
4*	1346099	wkręty	szt.	20,400000	0,00	0,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							12,70	0,00
Cena jednostkowa								
4 d.2	KNR AT-09 0101-02 analogia	Łaczenie - rozstaw łąt 20 cm - zabezpieczenie wzdłuż kalenicy - dwa rzędy łąt na całej długości dachu po obu stronach kalenicy	m2		0,00		7,62	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,210000	0,00	0,000		
2*	2642012	--Materiały-- łąty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m3	0,006000	0,00	0,000		
3*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,050000	0,00	0,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
5*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,008000	0,00	0,000		
6*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,62	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: PRACE POKRYWCZE								0,00
3		PRACE TOWARZYSZĄCE						0,00
5 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m - dla jednej strony budynku	m2		0,00		29,21	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,548200	0,00	0,000		
2*	2791399	--Materiały-- płyty pomostowe robocze	m2	0,014100	0,00	0,000		
3*	2791299	płyty komunikacyjne długie	m2	0,000400	0,00	0,000		
4*	2791299	płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,000200	0,00	0,000		
5*	2640104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m3	0,000030	0,00	0,000		
6*	2600618	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,000180	0,00	0,000		
7*	2600619	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m3	0,000020	0,00	0,000		
8*	1340399	haki do muru	kg	0,012000	0,00	0,000		
9*	1120604	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,009000	0,00	0,000		
10*	2791099	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m2	0,007000	0,00	0,000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000		
12*	48100	--Sprzęt-- rusztowanie rurowe	m-g	0,156000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie							29,21	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
6 d.3		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 3, 4)						0,00
1*	48999	--Sprzęt-- czas pracy rusztowania 301,1932/(0,84*6)	m-g	1,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,00
7 d.3	KNR 4-04 1101-01 1101-04 analogia	Transport materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 20 km	m3		0,00		15,24	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,260000	0,00	0,000		
2*	39121	--Sprzęt-- ciągnik kołowy 55-63 kW (75 -85 KM)	m-g	1,755000	0,00	0,000		
3*	39611	przyczepa skrzyniowa do 3.5 t	m-g	1,755000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie							15,24	0,00
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
8 d.3		Utylizacja strzechy z rozbiórki	kpl		0,00		1,00	0,00
Razem pozycja							1,00	0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
Razem dział: PRACE TOWARZYSZĄCE								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68, 2% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10,5% (R+M+S+Kp(R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł